

Reabi em 23/02/2018







#### PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO GLEBA B

PRESSERV

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP

DATA BASE: janeiro/2018

LEIS SOCIAIS: 117,37%

BDI: 19,61%

#### PRESSERV ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI

	>500000°			PREÇO					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	Unitário	Unitário com BDI		Total com BDI		
01	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM								
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES								
01.01.01	SINALIZAÇÃO DE OBRA								
01.01.01.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - PREFEITURA	W s	12,50	253,5874	R\$	303,32	R\$	3.791,5	
01.01.01.02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	W s	12,50	253,5874	R\$	303,32	R\$	3.791,	
01.01.02	INSTALAÇÕES - CANTEIRO DE OBRA								
01.01.02.01	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS - ÁGUA / ESGOTO PARA CANTEIRO DE OBRA	UN	1,00	2.064,2867	R\$	2.469,09	R\$	2,469,0	
01.01.02.02	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS - ELÉTRICA PARA CANTEIRO DE OBRA	UN	1,00	1.204,7409	R\$	1.440,99	R\$	1.440,	
01.01.02.03	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30x6,00M, ALTURA 2,50M, PARA INSTALAÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA	MÊS	12,00	293,7082	R\$	351,30	R\$	4,215,	
01.01.02.04	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30x6,00M, ALTURA 2,50M, PARA INSTALAÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA	мÊs	12,00	293,7082	R\$	351,30	R\$	4.215,	
01.01.02.05	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30x6,00M, ALTURA 2,50M, PARA INSTALAÇÃO DE SANITÁRIOS / CHUVEIROS EM CANTEIRO DE OBRA	мÊs	12,00	469,9375	R\$	562,09	R\$	6.745	
01.01.02.06	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30x6,00M, ALTURA 2,50M, PARA INSTALAÇÃO DE VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA	мÊs	12,00	293,7082	R\$	351,30	R\$	4.215	
01.01.02.07	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M²	21,00	266,4865	R\$	318,74	R\$	6.693	
01.01.02.08	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL H=2,20M	W 2	171,60	42,6247	R\$	50,98	R\$	8.748	
01.01.02.09	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL	M²	170,00	0,3796	R\$	0,45	R\$	76	
01.01.02.10	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE, INCLUSIVE CUSTO DE DESCARTE DOS RESÍDUOS EM BOTA-FORA	W3	22,10	10,9354	R\$	13,08	R\$	289	
01.01.02.11	TRANSPORTE DE MATERIAL (BOTA-FORA DA LIMPEZA E RASPAGEM DO TERRENO) - DMT=12,20KM	w,	22,10	8,6359	R\$	10,33	R\$	228	
01.01.02.12	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS, EXCETO ROCHA - JAZIDA	W3	7,62	1,3359	R\$	1,60	R\$	12	
01.01.02.13	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - JAZIDA	W <sub>3</sub>	9,91	1,1680	R\$	1,40	R\$	13	
01.01.02.14	TRANSPORTE DE MATERIAL (SOLO ESCAVADO NA JAZIDA) - DMT=25,00KM	Wa	9,91	17,7025	R\$	21,17	R\$	209	
01.01.02.15	ATERRO COMPACTADO SEM CONTROLE DA COMPACTAÇÃO	W3	7,62	3,9639	R\$	4,74	R\$	31	
01.01.02.16	LASTRO DE BRITA	W <sub>3</sub>	2,84	64,9043	R\$	77,63	R\$	220	
01.01.03	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								
01.01.03.01	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO (GUIAS, SARJETAS, EMBASAMENTO DE MUROS E CALÇADAS EXISTENTES)	w,	59,40	82,2710	R\$	98,40	R\$	5.84	







SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PRESSERV

OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO GLEBA B

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP

DATA BASE: janeiro/2018

LEIS SOCIAIS: 117,37%

### PRESSERV ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI

TTC44	becauta io bos senutados				F			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	Unitário	Unitá	rio com BDI	Total com BDI	
01.01.03.02	DEMOLIÇÃO DE MUROS EM ALVENARIA	M 3	42,06	77,8545	R\$	93,12	R\$	3.916,63
01.01.03.03	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA IMPLANTAÇÃO DE ELEMENTOS DE DRENAGEM E ÁREAS DE ENCAIXE COM PAVIMENTO NOVO	W,s	2.973,10	9,0374	R\$	10,81	R\$	32.139,21
01.01.03.04	CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30CM	UN	2,00	188,2305	R\$	225,14	R\$	450,28
01.01.03.05	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO DE CONCRETO EXISTENTE DANIFICADA COM DIÂMETRO MAIOR DE 600MM	м	112,10	121,2311	R\$	145,00	R\$	16.254,50
01.01.03.06	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO DE CONCRETO EXISTENTE DANIFICADA COM DIÂMETRO MAIOR DE 300MM OU MENOR OU IGUAL A 600MM	W	144,69	56,1224	R\$	67,13	R\$	9.713,04
01.01.03.07	DEMOLIÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO E MOURÕES	W	711,52	2,0951	R\$	2,51	R\$	1.785,92
01.01.03.08	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS SEM REAPROVEITAMENTO	W 3	46,17	62,2836	R\$	74,50	R\$	3.439,67
01.01.03.09	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	W.3	1,41	7,3000	R\$	8,73	R\$	12,31
01.01.03.10	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (DEMOLIÇÃO DE PV E TUBO EXISTENTE)	W 3	6,29	202,4217	R\$	242,12	R\$	1.522,93
01.01.03.11	DESASSOREAMENTO, LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATERIAL DE GALERIA MOLDADA	W <sub>3</sub>	8,93	106,3026	R\$	127,15	R\$	1.135,45
01.01.04	BOTA-FORA DE DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
01.01.04.01	CARGA E DESCARGA MECANIZADA (ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DE GUTAS, SARJETAS, EMBASAMENTO DE MUROS E CALÇADAS EXISTENTES)	w,	77,22	12,4246	R\$	14,86	R\$	1.147,49
01.01.04.02	TRANSPORTE DE MATERIAL (ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS, EMBASAMENTO DE MUROS E CALÇADAS EXISTENTES) - DMT=12,20KM	w,	77,22	8,6359	R\$	10,33	R\$	797,68
01.01.04.03	CARGA E DESCARGA DA REMOÇÃO (ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DE MUROS EM ALVENARIA)	W3	54,68	12,4246	R\$	14,86	R\$	812,54
01.01.04.04	TRANSPORTE DE MATERIAL (ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DE MUROS EM ALVENARIA) - DMT=12,20KM	W <sub>3</sub>	54,68	8,6359	R\$	10,33	R\$	564,84
01.01.04.05	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS (ENTULHO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO)	W <sub>3</sub>	850,31	12,4246	R\$	14,86	R\$	12.635,6
01.01.04.06	TRANSPORTE DE MATERIAL (ENTULHO DE MATERIAL PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA) - DMT=12,20KM	W3	850,31	8,6359	R\$	10,33	R\$	8.783,70
01.01.04.07	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS (ENTULHO DA REMOÇÃO DE ÁRVORES)	W <sub>3</sub>	10,72	12,4246	R\$	14,86	R\$	159,30
01.01.04.08	TRANSPORTE DE MATERIAL (ENTULHO DA REMOÇÃO DE ÁRVORES) - DMT=12,20KM	W,	10,72	8,6359	R\$	10,33	R\$	110,74
01.01.04.09	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS (ENTULHO DE REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO)	W <sub>3</sub>	138,02	12,4246	R\$	14,86	R\$	2.050,98
01.01.04.10	TRANSPORTE DE MATERIAL (ENTULHO DE REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO) - DMT=12,20KM	W.a	138,02	8,6359	R\$	10,33	R\$	1.425,79
01.01.04.11	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS (ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO E MOURÕES)	W 3	20,85	12,4246	R\$	14,86	R\$	309,8
01.01.04.12	TRANSPORTE DE MATERIAL (ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO E MOURÕES) - DMT=12,20KM	w,	20,85	8,6359	R\$	10,33	R\$	215,30
01.01.04.13	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS (ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DE TIJOLOS MACIÇOS)	W 3	60,01	12,4246	R\$	14,86	R\$	891,7







SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PRESSERV

OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO GLEBA B

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP

DATA BASE: janeiro/2018

LEIS SOCIAIS: 117,37%

BDI: 19,61%

## PRESSERV ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI

	~				P	REÇO		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	60,01	Unitário	Unitário com BDI		Tota	l com BDI
01.01.04.14	TRANSPORTE DE MATERIAL (ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DE TIJOLOS MACIÇOS) - DMT=12,20KM	W3		8,6359	R\$	10,33	R\$	619,90
01.01.04.15	CARGA E DESCARGA DA REMOÇÃO (ENTULHO DA REMOÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO)	M. <sup>3</sup>	1,83	12,4246	R\$	14,86	R\$	27,19
01.01.04.16	TRANSPORTE DE MATERIAL (ENTULHO DA REMOÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO) - DMT=12,20KM	W 3	1,83	8,6359	R\$	10,33	R\$	18,90
01.01.04.17	CARGA E DESCARGA DA REMOÇÃO (ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO)	W,	8,18	12,4246	R\$	14,86	R\$	121,55
01.01.04.18	TRANSPORTE DE MATERIAL (ENTULHO DA DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO) - DMT=12,20KM	W,	8,18	8,6359	R\$	10,33	R\$	84,50
01.01.04.19	CARGA E DESCARGA DA REMOÇÃO (MATERIAL DO DESASSOREAMENTO DE POÇO DE VISITA)	W3	11,61	12,4246	R\$	14,86	R\$	172,5
01,01.04.20	TRANSPORTE DE MATERIAL (MATERIAL DO DESASSOREAMENTO DE POÇO DE VISITA) - DMT=12,20KM	w,	11,61	8,6359	R\$	10,33	R\$	119,9
					SUBTOT	AL ITEM 01.01	R\$	154.697,9
01.02	MOVIMENTO DE TERRA							
01.02.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA							
01.02.01.01	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL	W <sub>5</sub>	25.002,35	0,3796	R\$	0,45	R\$	11.251,0
01.02.02	CORTE / GREIDE							
01.02.02.01	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS, EXCETO ROCHA	W,	11,727,50	1,3359	R\$	1,60	R\$	18.764,
01.02.03	BOTA-FORA							
01.02.03.01	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE, INCLUSIVE CUSTO DE DESCARTE DOS RESÍDUOS EM BOTA-FORA	W.3	17.791,33	10,9354	R\$	13,08	R\$	232.710,
01.02.03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL (BOTA-FORA DA LIMPEZA E DA TROCA DE SOLO DAS RUAS) - DMT=12,20KM	W,	17.791,33	8,6359	R\$	10,33	R\$	183.784
01.02.04	IMPORTE JAZIDA							
01.02.04.01	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS, EXCETO ROCHA JAZIDA	W3	9.659,25	1,3359	R\$	1,60	R\$	15.454
01.02.04.02	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE - JAZIDA	w,	12.557,03	1,1680	R\$	1,40	R\$	17.579
01.02.04.03	TRANSPORTE DE MATERIAL (SOLO ESCAVADO NA JAZIDA) - DMT=25,00KM	W,	12.557,03	17,7025	R\$	21,17	R\$	265.832
01.02.05	ESPALHAMENTO / CAMADAS							
01.02.05.01	ESPALHAMENTO DE MATERIAL ESCAVADO COM TRATOR DE ESTEIRA	W <sub>3</sub>	13.900,28	1,5111	R\$	1,81	R\$	25.159
01.02.06	COMPACTAÇÃO							
01.02.06.01	ATERRO COMPACTADO COM GC MATOR OU IGUAL A 95% PN	W3	10.692,53	3,6500	R\$	4,37	R\$	46.726
					SUBTO	TAL ITEM 01.02	2 R\$	817.262







SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PRESSERV

OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO GLEBA B

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP

DATA BASE: janeiro/2018

LEIS SOCIAIS: 117,37%

BDI: 19,61%

## PRESSERV ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI

	A TOTAL TO A DOC CERVESCO			PREÇO					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	Unitário	Unitário com BDI		Total com BDI		
01.03	PAVIMENTAÇÃO								
01.03.01	PAVIMENTOS								
01.03.01.01	PAVIMENTO TIPO III CA (CONCRETO ASFÁLTICO), BASE EM BGS (15,00CM), BINDER (4,00CM), CAPA ASFÁLTICA (3,00CM)	M²	3.199,68	42,0553	R\$	50,30	R\$	160.943,9	
01.03.01.02	PAVIMENTO TIPO III CA (CONCRETO ASFÁLTICO), BASE EM BGS (15,00CM), BINDER (4,00CM), CAPA ASFÁLTICA (3,00CM) - RECONSTRUÇÃO NO LOCAL DE IMPLANTAÇÃO DOS ELEMENTOS DE DRENAGEM	M²	118,37	42,0553	R\$	50,30	R\$	5.954,0	
01.03.01.03	PAVIMENTO TIPO II CA (CONCRETO ASFÁLTICO), BASE EM BGS (10,00CM), CAPA ASFÁLTICA (3,00CM)	M²	16.685,01	24,1192	R\$	28,85	R\$	481.362,5	
01.03.02	GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES								
01.03.02.01	GUIA SARJETA COM EXTRUSORA, CONCRETO FCK=25MPa, ALTURA 0,24M E LARGURA 0,46M	W	4.821,84	21,8416	R\$	26,12	R\$	125.946,	
					SUBTOT	AL ITEM 01.03	R\$	774.206,9	
01.04	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS / DRENAGEM								
01.04.01	BOCA DE LOBO								
01.04.01.01	BOCA DE LOBO DUPLA COM GRADE	UN	106,00	1.624,8705	R\$	1.943,51	R\$	206.012	
01.04.01.02	BOCA DE LOBO DUPLA COM GRADE EXECUTADA EM SOLO DE 2.º CATEGORIA	UN	6,00	1.659,6477	R\$	1.985,10	R\$	11.910	
01.04.02	POÇO DE VISITA								
01.04.02.01	POÇO DE VISITA TUBO 50CM	UN	40,00	2.010,0988	R\$	2.404,28	R\$	96.171	
01.04.02.02	POÇO DE VISITA TUBO 50CM EXECUTADO EM SOLO DE 2.º CATEGORIA	UN	4,00	2,216,5939	R\$	2.651,27	R\$	10.605	
01.04.02.03	POÇO DE VISITA TUBO DE 50CM EXECUTADO EM SOLO COM LENÇOL FREÁTICO ELEVADO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	UN	3,00	2.497,2935	R\$	2.987,01	R\$	8.961	
01.04.02.04	POÇO DE VISITA TUBO 60CM	UN	12,00	2.215,3894	R\$	2.649,83	R\$	31.797	
01.04.02.05	POÇO DE VISITA TUBO 80CM	UN	1,00	2.755,7500	R\$	3.296,15	-	3.29	
01.04.02.06	POÇO DE VISITA TUBO 100CM	UN	8,00	2.993,4161	R\$	3.580,42	-	28.643	
01.04.02.07	POÇO DE VISITA TUBO 120CM	UN	5,00	3.552,9903	R\$	4.249,73	R\$	21,248	
01.04.03	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO COMPLETO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVAÇÃO MECANIZADA + ESCORAMENTO DESCONTÍNUO								
01.04.03.01	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LINHA SIMPLES DE TUBOS Ø 40CM	W	386,67	167,3233	R\$	200,1	R\$	77.38	
01.04.03.02	FORNECTMENTO E ASSENTAMENTO DE LINHA SIMPLES DE TUBOS Ø 40CM EXECUTADO EM SOLO DE 2.º CATEGORIA	W	24,89	258,0185	R\$	308,6	2 R\$	7.68	
01.04.03.03	FORNECTMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø 40CM EXECUTADO EM SOLO COM LENÇOL FREÁTICO ELEVADO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	M	18,24	503,9920	R\$	602,8	2 R\$	10.99	
01.04.03.04	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LINHA SIMPLES DE TUBOS Ø 50CM	N	757,38	191,1286	R\$	228,6	1 R\$	173.14	







SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PRESSERV

OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO GLEBA B

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP

DATA BASE: janeiro/2018

LEIS SOCIAIS: 117,37%

BDI: 19,61%

# PRESSERV ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT			PREÇO			
	Jan Coo Centragoo	014	QUAIVI	Unitário	Unite	ário com BDI	Total com BDI		
01.04.03.05	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LINHA SIMPLES DE TUBOS Ø 50CM EXECUTADO EM SOLO DE 2.º CATEGORIA	W	69,12	290,2334	R\$	347,15	R\$	23.995	
01.04.03.06	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO Ø 50CM EXECUTADO EM SOLO COM LENÇOL FREÁTICO ELEVADO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	м	25,50	565,1514	R\$	675,98	R\$	17.237	
01.04.03.07	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LINHA SIMPLES DE TUBOS Ø 60CM	м	128,50	242,9586	R\$	290,60	R\$	37.342	
01.04.03.08	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LINHA SIMPLES DE TUBOS Ø 80CM	W	43,50	336,0190	R\$	401,91	R\$	17.483	
01.04.03.09	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LINHA SIMPLES DE TUBOS Ø 100CM	м	94,00	441,4894	R\$	528,07	R\$	49.638	
01.04.03.10	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LINHA SIMPLES DE TUBOS Ø 120CM ENVELOPADO COM CONCRETO FCK=20MPa	м	43,70	1.276,8649	R\$	1.527,26	R\$	66.741	
01.04.04	EXECUÇÃO DOS MUROS DE ALA								
01.04.04.01	MURO DE ALA PARA UMA LINHA DE TUBO DE 60CM DE DIÂMETRO, EM CONCRETO FCK=25MPa E ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - CONFORME PROJETO	UN	1,00	770,5223	R\$	921,62	R\$	921,	
01.04.04.02	MURO DE ALA PARA UMA LINHA DE TUBO DE 100CM DE DIÂMETRO, EM CONCRETO FCK=25MPA E ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - CONFORME PROJETO	UN	1,00	2.191,0293	R\$	2.620,69	R\$	2.620,	
01.04.05	ESCAVAÇÃO / REATERRO ALÉM DE 1,00M DA GERATRIZ SUPERIOR DOS TUBOS E ESCORAMENTO								
01.04.05.01	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1º CATEGORIA. PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (COM TRATOR ESTEIRAS 160HP)	w,	385,15	1,3359	R\$	1,60	R\$	616,2	
01.04.05.02	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,50 A 3,00M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,50M E MENOR QUE 2,50M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA	M²	537,84	21,8197	R\$	26,10	R\$	14.037,6	
01.04.05.03	ATERRO COMPACTADO SEM CONTROLE DA COMPACTAÇÃO	W <sub>3</sub>	385,15	3,9639	R\$	4,74	R\$	1.825,	
					SUBTOT	AL ITEM 01.04	R\$	920.315,1	
01.05	CONTROLE TECNOLÓGICO								
01.05.01	PAVIMENTAÇÃO								
01,05.01.01	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA	UN	20,00	47,1653	R\$	56,41	R\$	1.128,2	
01.05.01.02	ENSAIOS DE IMPRIMAÇÃO - ASFALTO DILUÍDO	M²	42.969,06	0,0438	R\$	0,05	R\$	2.148,4	
	ENSAIOS DE REFORÇO DO SUBLEITO	W <sub>3</sub>	6.715,59	1,0293	R\$		R\$	8.260,1	
01.05.01.04	ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO	W,	3.976,94	1,2337	R\$		R\$	5.885,8	
01.05.01.05	ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO	UN	52,00	94,3379	R\$	112,84	R\$	5.867,68	
					SUBTOTA	AL ITEM 01.05	R\$	23.290,38	
01.06	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
01.06.01	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DE ENERGIA COM REDE PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA	UN	19,00	4.589,1304	R\$	5.489,06	R\$		







SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PRESSERV

OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO GLEBA B

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP

DATA BASE: janeiro/2018

LEIS SOCIAIS: 117,37%

BDI: 19,61%

# PRESSERV ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI

ITEM	EXECUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 14x19x39CM, H TOTAL = 1,95 METROS, INCLUINDO A EXECUÇÃO COMPLETA DE BROCAS DE CONCRETO Ø 20CM, BALDRAMES (ESCAVAÇÃO, FORMA, ARMAÇÃO, CONCRETAGEM, REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO), ESTRUTURA (VICAS E PILARES) E REVESTIMENTO COM CHAPISCO E EMBOÇO, INCLUINDO REMANEJAMENTO DA REDE DE ENERGIA, DA REDE DE ÁGUA E ESQUADRIAS	UN	QUANT	PREÇO					
		"		Unitário	Unitá	rio com BDI		Total com BDI	
01.06.02			150,23	339,2091	R\$	405,7		60.952,8	
01.06.03	CALÇADA EM CONCRETO FCK=20MPa, ESPESSURA 7CM, INCLUSO LASTRO DE BRITA ESPESSURA 3CM	W s	10.227,45	26,7545	R\$	32,0	) R\$	327.278,4	
01.06.04	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA	W	711,52	21,2941	R\$	25,47	R\$		
01.06.05	DISSIPADOR DE ENERGIA (PEDRA ARGAMASSADA) PARA MURO DE ALA Ø 0,60M	UN	1,00	576,2912	R\$	689,30	+	18.122,4	
01.06.06	DISSIPADOR DE ENERGIA (PEDRA ARGAMASSADA) PARA MURO DE ALA Ø 1,00M	UN	1,00	1.293,4286	R\$	1.547,07	-	1.547,0	
01.06.07	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO	м	1.591,50	1,3286	R\$	1,59	R\$	2.530,49	
01.06.08	SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	Ws	19.884,69	0,2628	R\$	0,31	R\$	6.164,25	
01.06.09	REFORMA DE CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA COM REAPROVEITAMENTO DO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO	UN	75,00	127,2901	R\$	152,25	R\$	11.418,75	
01.06.10	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M²	509,97	8,6797	R\$	10,38	R\$	E 202 40	
01.06.11	EXECUÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	UN	10,00	1.024,8178	R\$	1.225,78	-	5.293,49	
					SUBTOTA	L ITEM 01.06	R\$	FF0 F44 00	
01.07	CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL					2 27EM 01:00	ΚΦ	550,546,92	
01.07.02	COLETA E ANÁLISE DE AMOSTRAS DA QUALIDADE DA ÁGUA (PARÂMETROS: PH, TEMPERATURA, SÉRIE DE SÓLIDOS, SÓLIDOS SEDIMENTÁVEIS, COR APARENTE E VERDADEIRA, TURBIDEZ, OXIGÊNIO DISSOLVIDO E DQO), CONFORME PLANO DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA	UN	10,00	233,6000	R\$	279,41	R\$	2.794,10	
	~				SUBTOTAL	L ITEM 01.07	R\$	2.794,10	
01.08	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL / MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA								
01.08.01	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL								
01.08.01.01	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA VINÍLICA OU ACRÍLICA - COR: AMARELA	W.s	416,40	19,0311	R\$	22,76	R\$	9.477,26	
1.08.01.02	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA VINÍLICA OU ACRÍLICA - COR: BRANCA	W s	43,90	19,0311	R\$	22,76	R\$	999,16	
	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLAST EXTRUDADO - COR: AMARELA	M²	45,25	50,5306	R\$	60,44	R\$	2.734,91	
	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLAST EXTRUDADO - COR: BRANCA	W s	1.350,67	50,5306	R\$	60,44	R\$	81.634,49	
1.08.01.05	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	31,00	8,4753	R\$	10,14	R\$		







SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PRESSERV

OBJETO: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO GLEBA B

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP

DATA BASE: janeiro/2018

LEIS SOCIAIS: 117,37%

BDI: 19,61%

# PRESSERV ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT		PRE <i>ÇO</i>					
			acrivi	Unitário	Unitário	o com BDI	Т	otal com BDI		
01.08.01.06	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	18,00	9,5557	R\$	11,43		205,7		
01.08.02	SINALIZAÇÃO VERTICAL									
01.08.02.01	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO DE PLACA DE AÇO GALVANIZADA, INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE - GT•GT	M²	24,14	501,0428	R\$	599,30	R\$	14.467,10		
01.08.02.02	SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2" NO SOLO	М	302,40	34,8137	R\$	41,64	R\$	12 501 0		
01.08.02.03	BRAÇADETRA OU CINTA EM FG 6" PARA FIXAÇÃO EM POSTE CIRCULAR	UN	89,00	25,4624	R\$	30,46	R\$	2.710,94		
01.08.03	MOBILIDADE / ACESSIBILIDADE URBANA					1,4	_			
01.08.03.01	RAMPA TIPO I	UN	15,00	477,0112	R\$	570,55	R\$	0.550.05		
01.08.03.02	RAMPA TIPO II - COM 2 ABAS	UN	81,00	686,6234	R\$	821,27	R\$	8.558,25 66.522,87		
					SUBTOTAL	ITEM 01.08	R\$	200,217.00		
01.09	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						-	200.217,00		
01.09.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	215 5/4 2000						
		-	1,00	215.564,2988	R\$	257.836,46	R\$	257.836,46		
					SUBTOTAL	ITEM 01.09	R\$	257.836,46		
				TOTAL 6	ERAL DA OBR	A COM BOT	R\$	3.701.167,82		

PRESSERV ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI

Eng.º Caio Minniti Biolchini

RG: 37.672.325-7 / CPF: 418.821.788-07